アスベスト除去施工プロフェッショナル

分析から処理まで迅速、確かな技術で。

建築技術審査証明書（建築技術）

当社は一般財団法人日本建築センター認定の「H-TAS除去工法」BCJ一審査証明ー193吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術によりアスベスト除去を行う、プロフェッショナルの企業です。

既存の建築物に施工されているアスベスト含有吹き付け材を関連法令などに則って安全に除去。
作業者と周辺生活者の健康障害の予防を行い、社会に貢献することを目的としています。

厳しい審査により選ばれた
プロフェッショナルの集団です。

「H·TAS除去工法」BCJ一審査証明ー193
一般財団法人日本建築センター認定
旧社名 **株式会社 北海塗装工業**
株式会社 **ナリタック**

一般財団法人日本建築センター認定
BCJ-審査証明-193
吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術

ダイオキシン類除染処理

ダイオキシンは極めて毒性が強く、ばく露による健康被害を招く危険性が非常に高いため、除染工事にあっては「ダイオキシン類ばく露防止対策要綱」（厚生労働省）に沿った施工を確実に行わなければなりません。当社は豊富な知識と経験に基づき、当該施設・周辺環境に十分配慮し、安全・安心をお約束いたします。

●昭和63年から **豊富な経験と実績があります。**
除去施工実績 道内180現場以上

確かな技術（資格者）による安心処理作業

■特定化学物質等作業(主)／15名
■特別管理産業廃棄物管理責任者／15名
■石綿取扱作業特別教育終了／27名
■ダイオキシン類作業指揮者／ 3名

輝く未来につなげたい
NARITAC
株式会社 ナリタック
本　　社／〒080-0041 帯広市西11条北7丁目4番地
TEL 0155-36-3632　FAX 0155-36-5658
西 事 業 所／〒080-2460 帯広市西20条北3丁目22番地2
TEL 0155-41-3177 FAX 0155-41-3988
札 幌 支 店／〒060-0034 札幌市中央区北4条東2丁目8-6ユニオンハイツ5F
TEL 011-281-0388 FAX 011-281-0380
鹿追営業所／〒081-0217 鹿追町字鹿追基線8-57
TEL 0156-66-2443 FAX 0156-66-1625
清水営業所／〒089-0123 清水町北2条西6丁目14番地
TEL 0156-62-2612 FAX 0156-62-4978
http://www.naritac.co.jp　E-mail support@naritac-co.jp

アスベスト

除去・封じ込め・囲い込み

プロフェッショナル

分析調査から処理まで迅速、確かな技術で

安心・安全でキレイな空気社会作り。

煙突カポスタック除去

焼却施設ダイオキシン類除染工事

輝く未来につなげたい
NARITAC
株式会社 ナリタック
財団法人日本建築センター認定工法

公共施設、ビル、工場、倉庫、駐車場など、アスベスト汚染の対策は万全に。



アスベスト拡大写真

有害な石綿（Asbestos）を安易に除去するのは、違法工事です！

信頼できるアスベスト除去を行います。

アスベスト除去とは、吹付けアスベストをすべて除去し、他の非アスベスト建材に代替する方法をいいます。この方法は、吹付けアスベストからの発じん防止に効果があります。負傷・劣化の程度の高いもの（脱落・繊維の垂れ下がりが多いものなど）基層材との接着力が低下しているもの（吹付け層が浮き上がっているものなど）振動や漏水のあるところに使われているものなどは、安全に除去することが法律で定められています。

飛散石綿現場1

飛散石綿現場2

安全・安心・信頼の施工（除去作業）です。

専門知識と技能者が責任施工

事前調査

建物概況調査、設計図書調査、環境調査、分析調査などを行い、施工に対する希望をおうかがいします。

お見積

物件に対応し、誠意をもって対応いたします。

計画・届出

改修、改装工事の目的・対象を検討し、工事計画書を作成し、御提出します。

施工

専門知識と技能を身につけた当社のエキスパートが 責任施工システムで対応いたします。

管理

工事後前の環境測定を行なうと共に関係必要書類を管理します。

アスベスト処理剤「AGUAシリーズ」

使用処理剤
AGUA-A2000
荷姿（16kg入）

- 水性無機
- フォルムアルデヒド☆☆☆☆
- 高浸透
- 低粘性
- 無臭
- 1液

アスベスト封じ込め工事 *1 NETIS登録番号：KT-120122-A

●内部浸透タイプ
使用処理剤
AGUA-A3000

［国土交通省認定 MAEN-0039］ 荷姿（18kg入）

- 水性無機
- フォルムアルデヒド☆☆☆☆
- 高浸透
- 低粘性
- 無臭
- 1液
- 不燃材料（大臣認定）

●表面固化タイプ
使用処理剤
AGUA-A5000

［国土交通省認定 MAEN-0043］ 荷姿（16kg入）

- 水性無機
- フォルムアルデヒド☆☆☆☆
- 低臭
- 1液
- 不燃材料（大臣認定）

※仕上がりは白色となります。

安心・安全な空間にキレイな空気を。

除　去

石綿（アスベスト）層を湿潤化し、石綿の飛散を押さえながら、剥離・表面処理を行う。

● 着工前

● 養生

● 粉じん飛散抑制剤（湿潤化）

● 除去

● 粉じん飛散防止剤（個化）

● 完了

固　化

石綿繊維の飛散を防ぐため、石綿の深部と表面を固めて、各種仕上塗材で美装。

● 注入

● 封じ込め

● 代替え工事

耐火被覆材・断熱材
（代替え仕上げ材）
F★★★★

■セラミック系耐火被覆材
KSタイカモルタル

■環境配慮形不燃断熱材
クールフォーム

■無機質プレ発泡型断熱・防露・耐火被覆材
カルフォーム

■ノンフロン不燃断熱工法（国土交通大臣不燃認定NM-0295）
ロックウール 無機質断熱材

煙突 アスベスト含有 カポスタック除去

平成2年頃までに建築された建物の煙突には石綿が含有されている断熱材（通称カポスタック）が多く使用されています。監督官庁に作業届を行い、適切な除去作業が義務付けられています。
機械でそぎ取り、ブラシがけを行い、除去を終えた後高圧洗浄機で付着粉じんを洗い落す工法です。
また、使用した汚泥水はコンクリート固化し廃棄いたします。

◀ 施工前カポスタック劣化状況
▼ カポスタック除去中

カポスタックスーパー新規打込み
石綿含有のカポスタック除去後、石綿を使用しない、カポスタックスーパーを打込み、煙道を復旧、陣傘等を復旧する。